

RENCANA TEKNIS DAN BIAYA REKLAMASI TAMBANG PASIR AREA BLOK 4 SELUAS 3 HA DI PT BUNKASARANA PRATAMA DESA CIBINONG HILIR, KECAMATAN CILAKU, KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT

SARI

PT. Bunkasarana Pratama di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat merupakan suatu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan Komoditas Non Logam dan Batuan (Pasir). Pada hakikatnya kegiatan penambangan dapat merubah bentuk muka bumi. Untuk memperbaiki bentuk rupa bumi atau mengalih fungsikan lahan bekas tambang, maka setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan diwajibkan melakukan reklamasi bentuk rupa bumi dan ekosistem yang telah rusak oleh kegiatan penambangan.

Kegiatan reklamasi yang direncanakan oleh PT. Bunkasarana Pratama diawali dengan kegiatan penatagunaan lahan dan penyebaran tanah pucuk. Kegiatan ini dikerjakan dengan menggunakan alat mekanis. Setelah penyebaran tanah pucuk maka dibuatlah sistem *drainage*. Apabila penatagunaan lahan dan pembuatan sistem *drainage* telah selesai, maka dilakukan kegiatan pengapuran dan revegetasi di beberapa titik. Pengapuran ini dilakukan untuk meningkatkan unsur hara tanah sebelum ditanami oleh tanaman pelindung atau tanaman pokok.

Kegiatan reklamasi di PT. Bunkasarana Pratama dibagi kedalam 5 tahun, dalam setiap tahunnya diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 2-3 bulan. Biaya reklamasi yang harus dikeluarkan setiap tahunnya oleh PT. Bunkasarana Pratama terdiri dari 2 komponen yaitu biaya langsung (penatagunaan lahan dan penyebaran tanah pucuk = ± Rp 458.000.000,- ; pembuatan sistem *drainage* = ± Rp 3.000.000,- , pengapuran = ± Rp 4.200.000,- , revegetasi dan perawatan = ± Rp 6.000.000,-), dan biaya tidak langsung (biaya mobilisasi dan demobilisasi = ± Rp 60.000.000,- , biaya rencana reklamasi = ± Rp 40.000.000,- , biaya supervisi = ± Rp 30.000.000,-).

Kata kunci :Tambang Pasir, Reklamasi dan Biaya Reklamasi